Basic POROCELL szett 3,00 x 6,00 x 1,50m





Kiváló ár-érték arányú Basic POROCELL medence szett 3,00 x 6,00 x 1,50m méretben. Kiváló h?szigetelés, gyors és egyszer? építhet?ség otthonába.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:1.300.602 Ft

Ár kedvezménnyel1.024.096 Ft

Fogyasztói ár1.300.602 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 1.024.096 Ft

Kedvezmény

Adó összege 276.506 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQUASHOP

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK AQUAMANIAC MIN?SÉGBIZTOSÍTÁS

Komplett, nagy teherbírású EPS zsaluegységes medencecsalád h?szigetelt szerkezettel.

MEDENCE MÉRETE 3,00 x 6,00 m	VÍZMÉLYSÉG 1,50 m	ANYAGMIN?SÉG Nagy s?r?ség? EPS	KATEGÓRIA Épített fóliás medence

Basic POROCELL polisztirol zsaluegységes medence szett a stabil és h?tartó szerkezetért

A Basic POROCELL szett modern, energiatakarékos megoldást nyújt a süllyesztett kerti medencék építéséhez. A rendszer alapját képez? nagy s?r?ség? expandált polisztirol (EPS) zsaluelemek nemcsak a könny? és gyors szerelhet?séget biztosítják, hanem kiváló h?szigetel? tulajdonságuk révén jelent?sen csökkentik a medencevíz leh?lési sebességét a hidegebb éjszakák során.

A zsaluegységek bels? üregeibe vasalás elhelyezése után beton kerül kitöltésre, ami monolitikus, rendkívül szilárd vasbeton szerkezetet hoz létre. Ez a technológia garantálja a szerkezet abszolút formatartóságát, ellenállását a téli talajmozgásokkal szemben, valamint hosszú évtizedekre szóló élettartamot biztosít a medencetest számára.

A precízen illeszked? elemekb?l álló rendszer jelent?sen lerövidíti a hagyományos zsaluzási munkálatokhoz szükséges id?t. A bels? felületek simasága ideális alapot teremt a kés?bbiekben beépítésre kerül? medencefólia számára, így biztosítva a tökéletes vízzárást és az esztétikus megjelenést.

? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Kiváló h?szigetelés:** A vastag EPS falazat megakadályozza a talaj felé irányuló h?veszteséget, így hosszabb fürd?zési szezon érhet? el.
- **Gyors építési technológia:** Az egymásba illeszked? zsaluelemek miatt a falazás jelent?sen gyorsabb, mint a hagyományos zsaluzás.
- **Monolitikus szilárdság:** A betonmag és a vasalás kombinációja kiemelked? statikai stabilitást és teherbírást ad a medencetestnek.
- **Könny? megmunkálás:** A polisztirol elemek a gépészeti átvezetések helyén kéziszerszámokkal is könnyedén vághatók.
- **Fóliabarát bels? felület:** Sima, homogén felületet biztosít a bélésfólia pontos és gy?r?désmentes illesztéséhez.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	AQUASHOP Basic POROCELL
Gyári cikkszám:	181501
Medence bels? mérete:	3,00 x 6,00 m
Oldalfal magassága:	1,50 m
Szerkezeti anyag:	Nagy s?r?ség? EPS zsaluelem
Alkalmazhatóság:	Földbe süllyesztett kivitel
H?szigetelési érték:	Kiváló (alacsony h?vezet? képesség)
Gyári felszereltség:	POROCELL zsaluegységek szettje

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Flexibilis cs? 50 mm A medence gépészeti elemeinek (szkimmerek, befúvók) föld alatti összekötéséhez elengedhetetlen a rugalmas nyomástartó cs?. **Megnézem a kínálatban ?**

PVC tisztító és ragasztó szett A gépészeti idomok és a PVC csövek szakszer?, vízzáró ragasztásához kötelez?en használandó alapanyag. **Megnézem a kínálatban ?**

KPE cs? 32 mm A háttérben történ? vízkezelési és adagolási csövezések kialakításához szükséges idomok és csövek. **Megnézem a kínálatban ?**

? Medencetechnika szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Alaplemez készítés:** A zsaluegységek felépítése el?tt kötelez? egy sík, vasalt beton aljzatlemez készítése a statikai el?írásoknak megfelel?en.
- **Betonozási ütemezés:** A zsaluelemek betonmal történ? kitöltését érdemes több ütemben, rétegesen végezni a falak elmozdulásának elkerülése érdekében.
- **Szezonális védelem:** A szerkezet építése közben óvni kell az EPS elemeket a hosszan tartó, er?s UV-sugárzástól és a mechanikai sérülésekt?l.